

# GEOZETA

MARCO ZANETTA GEOMETRA



**COMUNE DI BORGOMANERO**

**PROGETTO DI MODIFICHE INTERNE LOCALE  
COMUNALE SITO PRESSO L'EX TRIBUNALE**

\* \* \*

## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**Richiedente** \_\_\_\_\_

**COMUNE DI BORGOMANERO**

**Immobile** \_\_\_\_\_

Borgomanero (NO) – Viale Don Minzoni, 34

ZANETTA GEOMETRA MARCO

Via Maggiate 11

28021 - Borgomanero (NO)

T 0322.845295 - M 339.6051678

e-mail: marco.geozeta@gmail.com



---

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

## PROGETTO DI MODIFICHE INTERNE LOCALE COMUNALE

### SITO PRESSO L'EX TRIBUNALE

---

OGGETTO:

Committente: COMUNE DI BORGOMANERO

Modifiche interne e adeguamento servizi igienici uffici ex Tribunale  
Viale Don Minzoni 34

COMMITTENTE:

COMUNE DI BORGOMANERO

DATA: 23 gennaio 2026

IL TECNICO

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
Nr. 1	<b>MODIFICHE INTERNE LOCALI EX TRIBUNALE</b>  <b>ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI</b>  01.A02.A25.010 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione ed escluso ogni eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile (Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere). Adeguamento dimensioni porta WC Sommano m <sup>2</sup> (diconsi Euro sei/76)		0,20	2,20		0,440	15,36	<b>6,76</b>
Nr. 2	01.A02.B50.010 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In (ceramica) Adeguamento dimensioni porta WC Sommano m <sup>2</sup> (diconsi Euro ventidue/06)		2,10	0,80		1,680	13,13	<b>22,06</b>
Nr. 3	01.A12.B75.005 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,20 Rivestimento parete bagno Sommano m <sup>2</sup> (diconsi Euro sessantadue/29)		0,80	2,20		1,760	35,39	<b>62,29</b>
Nr. 4	01.A17.A80.005 Provvista e posa in opera di falso telaio							
	<b>A RI PORT A R E</b>							<b>91,11</b>

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							91,11
	(controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il successivo spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Larghezza (fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio).) (*lung. = 0,9+2,10+2,10) Sommano m (diconsi Euro cinquantasette/78)		5,10			5,100	11,33	<b>57,78</b>
Nr. 5	01.A17.B60.015 Fornitura di porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.) Sommano m <sup>2</sup> (diconsi Euro seicentocinquantotto/64)		2,10	0,80		1,680	392,05	<b>658,64</b>
Nr. 6	01.A17.B70.005 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone In qualsiasi tipo di legname Sommano m <sup>2</sup> (diconsi Euro ottantadue/77)		2,10	0,80		1,680	49,27	<b>82,77</b>
Nr. 7	01.P01.A05.005 Operaio 4° livello Ore normali Allestimento e pulizia del cantiere Sostituzione miscelatore lavandino (01.P22.C19.005) Sommano h (diconsi Euro centoventotto/67)	2,00 1,00				3,000	42,89	<b>128,67</b>
Nr. 8	01.P01.A20.005							
	A R I P O R T A R E							1.018,97

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							1.018,97
	Operaio qualificato Ore normali Allestimento e pulizia cantiere Sostituzione miscelatore lavandino (01.P22.C19.005)  Sommano h (diconsi Euro centododici/59)				2,000 1,000	3,000	37,53	<u>112,59</u>
Nr. 9	01.P07.B45.008 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo Nei formati cm 30X60 Rivestimenti parete bagno  Sommano m <sup>2</sup> (diconsi Euro quarantadue/45)		0,80	2,20		1,760	24,12	<u>42,45</u>
Nr. 10	01.P22.C19.005 Miscelatore monocomando cromato per lavabo/bidet con scarico automatico con leva clinica .  Sommano cad (diconsi Euro quaranta/78)	1,00				1,000	40,78	<u>40,78</u>
Nr. 11	01.P22.T40.005 Corrimano diritto a misura, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio Diametro esterno mm 35  Sommano m (diconsi Euro settantadue/08)	0,90				0,900	80,09	<u>72,08</u>
Nr. 12	01.P22.T60.005 maniglione di sostegno a muro ribaltabile in alluminio e rivestimento esterno in nylon Lunghezza cm 90  Sommano cad (diconsi Euro centoventisei/54)	1,00				1,000	126,54	<u>126,54</u>
Nr. 13	02.P02.A54.010 Rimozione di infisso interno in legno di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima 1)m <sup>2</sup> Porta WC  Sommano m <sup>2</sup>		2,10	0,70				
	A R I P O R T A R E							1.413,41

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							1.413,41
Nr. 14	(diconsì Euro ventitre/15) 02.P02.A74.010 Carico a mano e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta in un raggio di 8 km, esclusi oneri di conferimento e tributi se dovuti .. Rivestimento parete bagno Demolizione parete Porta WC  Sommano m <sup>3</sup> (diconsì Euro trentatre/94)					1,470	15,75	<b>23,15</b>
			1,68	0,04				
			0,44	0,10				
			0,10	1,47				
						0,258	131,56	<b>33,94</b>
Nr. 15	29.P15.A05.005 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif. codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01) legno  Sommano t (diconsì Euro zero/18)	0,01	1,00					
						0,010	17,74	<b>0,18</b>
Nr. 16	29.P15.A05.010 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif. codice CER 17 01) mattoni (rif. codice CER 17 01 02) mattoni  Sommano t (diconsì Euro zero/15)	0,08	0,11					
						0,009	17,06	<b>0,15</b>
Nr. 17	<b>COSTI DELLA SICUREZZA ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI</b> 28.A05.E25.005 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera  Sommano m (diconsì Euro sette/20)	20,00						
						20,000	0,36	<b>7,20</b>
	A R I P O R T A R E							1.478,03

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							1.478,03
Nr. 18	28.A10.D10.005 cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-3  Sommano cad (diconsi Euro ventinove/64)	2,00				2,000	14,82	<b>29,64</b>
Nr. 19	28.A10.D10.015 otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio  Sommano cad (diconsi Euro zero/26)	2,00				2,000	0,13	<b>0,26</b>
Nr. 20	28.A10.D10.020 occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.  Sommano cad (diconsi Euro due/88)	2,00				2,000	1,44	<b>2,88</b>
Nr. 21	28.A10.D10.031 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato.  Sommano cad (diconsi Euro uno/76)	4,00				4,000	0,44	<b>1,76</b>
Nr. 22	28.A10.D15.010 contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio  Sommano cad (diconsi Euro dodici/14)	2,00				2,000	6,07	<b>12,14</b>
Nr. 23	28.A20.A10.005 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a							
	A R I P O R T A R E							1.524,71

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							1.524,71
	1mese  Sommano cad (diconsì Euro otto/15)	1,00				1,000	8,15	<b>8,15</b>
	<b>MODIFICHE INTERNE</b>							
Nr. 24	01.A02.A25.010 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione ed escluso ogni eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile (Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere). tavolati H 2.40 tavolati H 3.10 (*lung. = 5,73+1,97+4,04+5,02+2,91+4,27+2,75) adeguamento porta wc tavolato H 1.00 fra le finestre locale ufficio Sommano m <sup>2</sup> (diconsì Euro mille trecentosessanta/67)	5,00	1,60 26,69 0,23 0,30		2,400 3,100 2,200 1,000	88,585	15,36	<b>1.360,67</b>
Nr. 25	01.A02.B50.010 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In (ceramica) rivestimento parete wc (*lung. = 1,60+1,70+0,69+0,93+1,70+1,38+0,23+0,23+1,6) Sommano m <sup>2</sup> (diconsì Euro trecentodiciassette/01)		10,06		2,400	24,144	13,13	<b>317,01</b>
Nr. 26	01.A06.A20.055 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 controparete wc, antibagno, ripostiglio (*lung. = 1,6+1,7+2,45) tramezze (*lung. = 0,49+5,9+1,43+4,04) tramezza fra wc adeguamento porta wc Sommano m <sup>2</sup> (diconsì Euro tremila centoottantanove/49)		5,75 11,86 1,60 0,12		3,100 3,100 2,400 2,200	58,695	54,34	<b>3.189,49</b>
Nr. 27	01.A06.A20.045							
	A R I P O R T A R E							6.400,03

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							6.400,03
	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 tramezza Sommano m <sup>2</sup> (diconsi Euro settantasette/51)		0,35		3,100	1,085	71,44	<b>77,51</b>
Nr. 28	01.A10.A20.005 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino a cm 2 tramezza fra wc tramezze H 3.10 (*lung. = 1,88+4,14+5,91+1,43+1,43+1,6+1,7+4,04 +3,95+11,95+2,57) adeguamento porta wc Sommano m <sup>2</sup> (diconsi Euro tremila trecentocinquantanove/74)		3,20 40,60 0,24		2,400 3,100 2,200	134,068	25,06	<b>3.359,74</b>
Nr. 29	01.A10.B00.005 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito (fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1) tramezza fra wc tramezze H 3.10 adeguamento porta wc Sommano m <sup>2</sup> (diconsi Euro mille duecentosettantadue/31)		3,20 40,60 0,24		2,400 3,100 2,200	134,068	9,49	<b>1.272,31</b>
Nr. 30	01.A06.A60.005 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm composta da guide orizzontali superiori e inferiori e							
	A R I P O R T A R E							11.109,59

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							11.109,59
	montanti verticali collocati ad un interasse di 600 mm e da due lastre di gesso protetto, una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm tramezze (*lung. = 1,95+2,13-1,89) Sommano m <sup>2</sup> (diconsì Euro trecentoventitre/43)		2,19		3,100	6,789	47,64	<b>323,43</b>
Nr. 31	01.A12.B75.005 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,20 Rivestimento parete bagno Sommano m <sup>2</sup> (diconsì Euro ottocentotrentaquattro/64)		10,72		2,200	23,584	35,39	<b>834,64</b>
Nr. 32	01.A17.A80.005 Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il successivo spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Larghezza (fino a 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo effettivo del falso telaio).) (*larg. = 0,9+2,1+2,1) (*larg. = 0,7+2,1+2,1) Sommano m (diconsì Euro duecentoventotto/87)	3,00		5,10 4,90		20,200	11,33	<b>228,87</b>
	A R I P O R T A R E							12.496,53

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							12.496,53
Nr. 33	01.A17.B60.015 Fornitura di porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio (esclusi i vetri) Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm 8 di rivestimento in compensato di pioppo (Populus spp.)			0,70	2,100			
	Sommano m <sup>2</sup> (diconsi Euro duemila settecentonovantanove/24)	3,00		0,90	2,100			
						7,140	392,05	<b>2.799,24</b>
Nr. 34	01.A17.B70.005 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone In qualsiasi tipo di legname			0,70	2,100			
	Sommano m <sup>2</sup> (diconsi Euro trecentocinquantuno/79)	3,00		0,90	2,100			
						7,140	49,27	<b>351,79</b>
Nr. 35	01.P07.B45.008 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucchiolo Nei formati cm 30X60 Rivestimenti parete bagno		10,72		2,200			
	Sommano m <sup>2</sup> (diconsi Euro cinquecentosessantotto/85)					23,584	24,12	<b>568,85</b>
Nr. 36	02.P02.A54.010 Rimozione di infisso interno in legno di qualsiasi specie e dimensione, compreso accatastamento al piano cortile (misura minima 1)m <sup>2</sup> Porta WC	2,00	2,10	0,70				
	Sommano m <sup>2</sup> (diconsi Euro quarantasei/31)					2,940	15,75	<b>46,31</b>
	<b>MODIFICHE INFISSI ESTERNI</b>							
	A R I P O R T A R E							16.262,72

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							16.262,72
Nr. 37	01.A02.C00.005 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,50 infissi esistenti prospetto nord prospetto sud  Sommano m <sup>2</sup> (diconsi Euro centocinquantuno/38)	2,00	4,05 1,00		1,070 0,800	9,467	15,99	<u>151,38</u>
Nr. 38	01.A17.L10.005 Posa in opera per serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno di qualsiasi specie per qualsiasi forma, dimensione, numero di battenti e tipo di apertura nuovi infissi prospetto nord prospetto sud  Sommano m <sup>2</sup> (diconsi Euro quattrocentoottantasette/93)	2,00	4,05 1,00		1,070 0,800	9,467	51,54	<u>487,93</u>
Nr. 39	01.P20.B04.004 Vetrare isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 4+4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico (PVB0,76) B.E. (basso emissivo + argon Ug=1,0 W/m <sup>2</sup> K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB nuovi infissi prospetto nord prospetto sud  Sommano m <sup>2</sup> (diconsi Euro mille cinquecentoquarantanove/27)	2,00	4,05 1,00		1,070 0,800	9,467	163,65	<u>1.549,27</u>
Nr. 40	01.P20.I00.025 Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di							
	A R I P O R T A R E							18.451,30

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							18.451,30
	alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre e finestre in profilati a taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai $U_f = <2,6$ e $>2,0$ W/m <sup>2</sup> K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica $U_f$ , vedere 01.P20. I40) finestra/portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0 m <sup>2</sup> nuovi infissi prospetto nord prospetto sud  Sommano m <sup>2</sup> (diconsi Euro cinquemila seicentotredici/65)	2,00	4,05 1,00		1,070 0,800	9,467	592,97	<b>5.613,65</b>
Nr. 41	02.P02.A74.010 Carico a mano e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta in un raggio di 8 km, esclusi oneri di conferimento e tributi se dovuti .. infissi esistenti prospetto nord prospetto sud  Sommano m <sup>3</sup> (diconsi Euro settantaquattro/73)	2,00	4,05 1,00	0,06 0,06	1,070 0,800	0,568	131,56	<b>74,73</b>
Nr. 42	29.P15.A10.010 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) vetro (rif. codice CER 17 02 02) infissi esistenti prospetto nord (*par.ug. = 2*2,5) prospetto sud  Sommano t (diconsi Euro ottanta/63)	5,00 2,50	4,05 1,00	0,06 0,06	1,070 0,800	1,420	56,78	<b>80,63</b>
Nr. 43	29.P15.A40.020 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03(rif.codice CER 17 09 04) - Da sottoporre a cernita) infissi esistenti prospetto nord (*par.ug. = 2*2,5) prospetto sud  Sommano t (diconsi Euro quattrocentocinquanta/11)	5,00 2,50	4,05 1,00	0,06 0,06	1,070 0,800	1,420	319,09	<b>453,11</b>
Nr. 44	01.P01.A60.005 Operaio Metalmeccanico specializzato -C Modifiche agli infissi esistenti	16,00						
	A R I P O R T A R E							24.673,42

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							24.673,42
	Sommano h (diconsi Euro cinquecentocinquanta/88)					16,000	34,43	<u>550,88</u>
Nr. 45	01.P01.A70.005 Operaio Qualificato metalmeccanico-C2 Modifiche agli infissi esistenti Sommano h (diconsi Euro cinquecentoquattordici/56)	16,00				16,000	32,16	<u>514,56</u>
Nr. 46	01.P01.A80.005 Operaio Metalmeccanico comune -D2 Modifiche agli infissi esistenti Sommano h (diconsi Euro quattrocentonovantatre/44)	16,00				16,000	30,84	<u>493,44</u>
Nr. 47	28.A10.D10.020 occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166. Sommano cad (diconsi Euro quattro/32)	3,00				3,000	1,44	<u>4,32</u>
Nr. 48	28.A10.D15.035 resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, cadauno Sommano cad (diconsi Euro centonovanta/84)	2,00				2,000	95,42	<u>190,84</u>
	<b>Parziale MODIFICHE INTERNE LOCALI EX TRIBUNALE</b>							<u>26.427,46</u>
	A R I P O R T A R E							26.427,46

**RIEPILOGO**

MODIFICHE INTERNE LOCALI EX TRIBUNALE .....		26.427,46
- ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI .....	1.470,83	
- COSTI DELLA SICUREZZA ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI .....	62,03	
- MODIFICHE INTERNE .....	14.729,86	
- MODIFICHE INFISSI ESTERNI .....	10.164,74	
	<b>TOTALE</b>	<b>26.427,46</b>

