

COMUNE DI BORGOMANERO
PROVINCIA DI NOVARA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA SOGGETTA A CESSIONE
GRATUITA - REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI VICOLO PIOVALE

COMMITTENTE: SIG. ANDREA TONATI - BORGOMANERO, VIA PRINCIPE UMBERTO
17/D

Data, 01/09/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 18.A65.A25. 005	Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva n ... raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta Area non asfaltata 20,00 x 5,50					110,00		
	SOMMANO m ²					110,00	0,74	81,40
2 25.A02.A90. 005	Demolizione di sovrastruttura stradale comprese le pavimentazioni con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle norme tecniche compreso l'eventuale onere dei lavori in presenza di ... ntumazione del materiale demolito per reimpieghi e la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali Area asfaltata (25,30 x 2,50) + (10,05 x 3,50) + (7,95 x 4,30)					135,00		
	SOMMANO m ³					135,00	8,55	1'154,25
3 29.P15.A15. 010	Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato RIF. CODICE PER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI 010 COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) rif. voce n.2					135,00		
	SOMMANO t					135,00	24,89	3'360,15
4 01.A01.A15. 010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma ... o l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m Area non asfaltata Area asfaltata					110,00 135,00		
	SOMMANO m ³					245,00	6,49	1'590,05
5 01.A21.A40. 005	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni ... golarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm 20 Area non asfaltata Area asfaltata					110,00 135,00		
	SOMMANO m ²					245,00	8,07	1'977,15
6 01.A21.A50. 010	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... parati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm Area non asfaltata Area asfaltata					110,00 135,00		
	SOMMANO m ²					245,00	1,56	382,20
7 01.A22.A80. 020	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... tatico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 8							
	A R I P O R T A R E							8'545,20

