COESIONE ITALIA 21-27 PIEMONTE | Cofinanziato dall'Unione europea | REGIONE PIEMONTE

Città di Borgomanero

COMUNE DI BORGOMANERO - COMUNE DI BRIGA NOVARESE

Programma Regionale FESR 2021/2027, Priorità V
"Coesione e sviluppo territoriale (obiettivo strategico 5)"
Azione V.5i.1 Strategie Urbane d'Area (SUA)

CUP: E21B24000250002
codice generale dell'intervento: PR-FESR 21-27 PRV-1-1
codice secondario: A19_PR-FESR-2021-2027_2024_FD205361

PROGETTO ESECUTIVO

AI SENSI DELL'ART. 41 DEL D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

Aggregazione n.1: Alto Novarese e Bassa Valsesia
Scheda di intervento n. 6:
"Vie d'acqua di confine - realizzazione percorsi ciclopedonali"



REDAZIONE A CURA DI:

Ing. Paolo Demichelis (Progettista Incaricato)
paolo.demichelis2@ingpec.eu
Ordine Ingegneri Provincia di Vercelli n. A 861
Via Ciro Menotti n. 6, 13100 Vercelli
tel. +39 0161 214958

Ing. Andrea Bosso
andrea.bosso2@ingpec.eu
Ordine Ingegneri Provincia di Vercelli n. A 961
Via XX Settembre n. 37, 13100 Vercelli
tel. +39 0161 219875

COMUNE DI BORGOMANERO

Area Tecnica Settore
Opere Pubbliche
Comune di BRIGA NOVARESE

IL R.U.P.:

Ing. Paola BENEVOLO
protocollo@pec.comune.borgomanero.no.it

Corso Cavour, 16, 28021 BORGOMANERO
tel. +39 0322 837711 (centralino)

NOME FILE:

K PC_E_rev.1_

OGGETTO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI DELLA SICUREZZA

TAVOLA N.:

5.1.1

REV.	DESCRIZIONE - CONTENUTO	DATA	REDATTO	VERIFICATO
0	emissione	31-10-2026	PDM	-
1	revisione	11-11-2026	PDM	-
-	-	-	-	-

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Tratto 1 (sez. 1/Via Maioni - sez. 30/Via Risorgimento) - Campo Base "1" (Cat 1)							
1 / 1 PIE26_RU00 .E000.010.00 0 11/11/2026	Operaio qualificato Ore normali Servizio movieri per la regolamentazione del traffico veicolare e durante posa recinzioni, esecuzione bitumature e segnaletica orizzontale - giorni frazionabili in effettive tempistiche di intervento	4,00			4,00	16,00		
	SOMMANO h					16,00	39,10	625,60
2 / 2 PIE26_RU00 .E000.015.00 0 11/11/2026	Operaio comune Ore normali Vedi voce n° 1 [h 16.00]	2,00				32,00		
	SOMMANO h					32,00	34,94	1´118,08
3 / 3 PIE26_PR28 0.E010.000SI C.005 11/11/2026	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. Area cantiere tratto 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,75	15,75
4 / 4 PIE26_PR28 0.P110.010SI C.000 11/11/2026	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese Apprestamenti servizi igienici uso cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	234,87	234,87
5 / 5 PIE26_PR28 0.P110.010SI C.005 11/11/2026	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Vedi voce n° 4 [cad 1.00]	1,00				1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1´994,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1´994,30
	SOMMANO cad					1,00	161,47	161,47
6 / 6 PIE26_PR28 0.R005.000S IC.000 11/11/2026	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese							
	Delimitazione area apprestamenti minuti entro area di cantiere	4,00	4,00			16,00		
	Delimitazione area di cantiere lungo via F.lli Maioni e via Risorgimento *(lung.=240+5)	2,00	245,00			490,00		
	SOMMANO m					506,00	3,70	1´872,20
7 / 7 PIE26_PR28 0.R005.000S IC.005 11/11/2026	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo							
	Vedi voce n° 6 [m 506.00]	1,00				506,00		
	SOMMANO m					506,00	0,46	232,76
8 / 8 PIE26_PR28 0.R010.000S IC.005 11/11/2026	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,20 m							
	delimitazioni puntuali e temporanee per aree deposito materiali e interruzioni tratti di pista in fase di realizzazione	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	7,08	424,80
9 / 9 PIE26_PR28 0.R010.000S IC.015 11/11/2026	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m							
	Vedi voce n° 6 [m 506.00] *(H/peso=50/100)				0,50	253,00		
	SOMMANO m					253,00	7,54	1´907,62
10 / 10 PIE26_PR28 0.I005.005SI C.000 11/11/2026	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna							
	Vedi voce n° 6 [m 506.00] *(par.ug.=1/6)	0,17				86,02		
	SOMMANO cad					86,02	6,02	517,84
	A R I P O R T A R E							7´110,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7´110,99
11 / 11 PIE26_PR28 0.C040.000S IC.005 11/11/2026	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, compresi trasporto, posa in opera e successiva rimozione. altezza 50 cm, misurati cadauno per giorno Coni segnaletici in corrispondenza dei basamenti della recinzione Vedi voce n° 6 [m 506.00] *(par.ug.=1/4)	0,25			60,00	7´590,00		
	SOMMANO cad					7´590,00	0,24	1´821,60
12 / 12 PIE26_PR28 0.C005.000S IC.010 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm) Cartelli tipo "omnibus" da fissare alla recinzione ad inizio e fine cantiere *(par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	13,43	80,58
13 / 13 PIE26_PR28 0.C005.005S IC.000 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese Segnalazione inizio area di cantiere Segnalazioni lungo tratto interessato dai lavori, divieto di accesso ai non addetti ai lavori, ogni 50 m Segnali di obbligo/direzione/segnalazione/ostacolo, ogni 100 m *(par.ug.=3*4) Segnalazione fine area di cantiere	12,00				5,00 6,00 12,00 5,00		
	SOMMANO cad					28,00	8,15	228,20
14 / 14 PIE26_PR28 0.C025.000S IC.000 11/11/2026	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. posa e nolo fino a 1 mese Vedi voce n° 13 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	6,95	194,60
15 / 15 PIE26_PR28 0.C025.000S IC.005 11/11/2026	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 14 [cad 28.00]	1,00				28,00		
	SOMMANO cad					28,00	0,55	15,40
16 / 16 PIE26_PR28 0.C005.005S IC.005 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 12 [cad 6.00] Vedi voce n° 13 [cad 28.00]	1,00 1,00				6,00 28,00		
	SOMMANO cad					34,00	1,39	47,26
17 / 17 PIE26_PR28 0.S000.000SI C.005 11/11/2026	Sacchetto di zavorra in tela plastificata o gommata rinforzata, in colore arancio, completo di maniglie in cordura e di serigrafia con dicitura personalizzata, per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni), dimensione 60x40 cm. IN FORNITURA Vuoto, con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia Vedi voce n° 13 [cad 28.00]					28,00		
	A RIPORTARE					28,00		9´498,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,00		9´498,63
	SOMMANO cad					28,00	5,72	160,16
18 / 18 PIE26_PR280.T025.010SIC.000 11/11/2026	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese delimitazioni provvisorie per eliminazione di interferenze tra aree di lavoro e percorsi pedonali a disposizione di terzi	10,00	2,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	3,62	72,40
19 / 19 PIE26_PR280.T025.010SIC.005 11/11/2026	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 18 [m 20.00]	1,00				20,00		
	SOMMANO m					20,00	0,88	17,60
20 / 20 PIE26_PR280.B010.000SIC.010 11/11/2026	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese delimitazioni provvisorie mobili utilizzabili per protezione aree accumulo materiali, tipologie specifiche di lavorazioni, delimitazione e incanalamento traffico veicolare, ecc.	25,00	2,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	9,73	486,50
21 / 21 PIE26_PR280.B010.000SIC.015 11/11/2026	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 20 [m 50.00]	1,00				50,00		
	SOMMANO m					50,00	2,51	125,50
	Tratto 2 (sez. 30 - sez. 41) - Campo Base "1" (Cat 2)							
22 / 22 PIE26_RU00.E000.010.000 11/11/2026	Operaio qualificato Ore normali Servizio movieri per regolamentazione delle interferenze con i mezzi agricoli nel corso dei lavori: 4 giorni (frazionabili in effettive tempistiche di intervento)	4,00			4,00	16,00		
	SOMMANO h					16,00	39,10	625,60
23 / 23 PIE26_RU00.E000.015.000 11/11/2026	Operaio comune Ore normali Vedi voce n° 22 [h 16.00]					16,00		
	SOMMANO h					16,00	34,94	559,04
24 / 24 PIE26_PR280.P105.000SIC.010 11/11/2026	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione							
	A R I P O R T A R E							11´545,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11´545,43
	al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D. Lgs. n. 36/ 2023, Allegati 1.7 art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese Campo Base "1" a servizio dei Tratti 1, 2, 3 Approntamento area di cantiere; ufficio e operai					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	442,22	884,44
25 / 25 PIE26_PR280.P105.000SIC.015 11/11/2026	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D. Lgs. n. 36/ 2023, Allegati 1.7 art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Vedi voce n° 24 [cad 2.00]	2,00				4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		12´429,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		12´429,87
	SOMMANO cad					4,00	207,29	829,16
26 / 26 PIE26_PR28 0.E010.000SI C.005 11/11/2026	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. Interno ufficio di cantiere Area cantiere tratto 2					 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,75	31,50
27 / 27 PIE26_PR28 0.P110.010SI C.000 11/11/2026	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese Campo Base "1" a servizio dei Tratti 1, 2, 3 Apprestamenti servizi igienici uso cantiere ed esterni					 2,00		
	SOMMANO cad					2,00	234,87	469,74
28 / 28 PIE26_PR28 0.P110.010SI C.005 11/11/2026	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Vedi voce n° 27 [cad 2.00]	 2,00				 4,00		
	SOMMANO cad					4,00	161,47	645,88
29 / 29 PIE26_PR28 0.R005.000S IC.000 11/11/2026	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese Delimitazione area apprestamenti di cantiere Delimitazione area di cantiere Tratto 2 *(lung.=75+2*10)	 4,00 2,00	 10,00 95,00			 40,00 190,00		
	SOMMANO m					230,00	3,70	851,00
30 / 30	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di							
	A R I P O R T A R E							15´257,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15´257,15
PIE26_PR280.R005.000SIC.005 11/11/2026	rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo							
	nolo per i mesi successivi al primo							
	Vedi voce n° 29 [m 230.00]	2,00				460,00		
	SOMMANO m					460,00	0,46	211,60
31 / 31 PIE26_PR280.R010.000SIC.005 11/11/2026	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,20 m							
	delimitazioni puntuali e temporanee per aree deposito materiali e interruzioni tratti di pista in fase di realizzazione	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	7,08	424,80
32 / 32 PIE26_PR280.I005.005SIC.000 11/11/2026	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna							
	Illuminazione Campo Base *(par.ug.=78/5)	15,60				15,60		
	Illuminazione area di cantiere *(par.ug.=1/5)	0,20	180,00			36,00		
	SOMMANO cad					51,60	6,02	310,63
33 / 33 PIE26_PR280.C040.000SIC.005 11/11/2026	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, compresi trasporto, posa in opera e successiva rimozione. altezza 50 cm, misurati cadauno per giorno							
	Coni segnaletici in corrispondenza dei basamenti della recinzione							
	Vedi voce n° 29 [m 230.00] *(par.ug.=1/4)	0,25			60,00	3´450,00		
	SOMMANO cad					3´450,00	0,24	828,00
34 / 34 PIE26_PR280.C005.000SIC.010 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)							
	Cartello di cantiere da fissare alla recinzione del Campo Base e ad inizio e fine cantiere					3,00		
	Cartelli tipo "omnibus" da fissare alla recinzione del Campo Base e ad inizio e fine cantiere *(par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					9,00	13,43	120,87
35 / 35 PIE26_PR280.C005.005SIC.000 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese							
	Segnalazione inizio area di cantiere					5,00		
	Segnalazioni lungo tratto interessato dai lavori, divieto di accesso ai non addetti ai lavori, ogni 50 m					6,00		
	Segnali di obbligo/direzione/segnalazione/ostacolo, ogni 100 m *(par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	A R I P O R T A R E					23,00		17´153,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,00		17´153,05
	Segnalazione fine area di cantiere					5,00		
	SOMMANO cad					28,00	8,15	228,20
36 / 36 PIE26_PR28 0.C025.000S IC.000 11/11/2026	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. posa e nolo fino a 1 mese Vedi voce n° 35 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	6,95	194,60
37 / 37 PIE26_PR28 0.C025.000S IC.005 11/11/2026	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 36 [cad 28.00]	2,00				56,00		
	SOMMANO cad					56,00	0,55	30,80
38 / 38 PIE26_PR28 0.C005.005S IC.005 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 34 [cad 9.00] Vedi voce n° 35 [cad 28.00]	2,00 2,00				18,00 56,00		
	SOMMANO cad					74,00	1,39	102,86
39 / 39 PIE26_PR28 0.S000.000SI C.005 11/11/2026	Sacchetto di zavorra in tela plastificata o gommata rinforzata, in colore arancio, completo di maniglie in cordura e di serigrafia con dicitura personalizzata, per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni), dimensione 60x40 cm. IN FORNITURA Vuoto, con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia Vedi voce n° 35 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	5,72	160,16
40 / 40 PIE26_PR28 0.T025.010SI C.000 11/11/2026	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese delimitazioni provvisorie per eliminazione di interferenze tra aree di lavoro e percorsi pedonali a disposizione di terzi	10,00	2,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	3,62	72,40
41 / 41 PIE26_PR28 0.T025.010SI C.005 11/11/2026	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 40 [m 20.00]	2,00				40,00		
	SOMMANO m					40,00	0,88	35,20
42 / 42 PIE26_PR28 0.B010.000S IC.010 11/11/2026	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese delimitazioni provvisorie mobili utilizzabili per protezione aree accumulo materiali, tipologie specifiche di lavorazioni, delimitazione e incanalamento traffico veicolare, ecc.	25,00	2,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	9,73	486,50
	A R I P O R T A R E							18´463,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18´463,77
43 / 43 PIE26_PR28 0.B010.000S IC.015 11/11/2026	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo							
	Vedi voce n° 42 [m 50.00]	2,00				100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,51	251,00
	Tratto 3 (sez. 41 - sez. 82/Via Prazzole) - Campo Base "1" (Cat 3)							
44 / 44 PIE26_RU00 .E000.010.00 0 11/11/2026	Operaio qualificato Ore normali Servizio movieri per la regolamentazione del traffico veicolare e durante posa recinzioni, esecuzione bitumature e segnaletica orizzontale - giorni frazionabili in effettive tempistiche di intervento	4,00			4,00	16,00		
	SOMMANO h					16,00	39,10	625,60
45 / 45 PIE26_RU00 .E000.015.00 0 11/11/2026	Operaio comune Ore normali Vedi voce n° 44 [h 16.00]					16,00		
	SOMMANO h					16,00	34,94	559,04
46 / 46 PIE26_PR28 0.E010.000SI C.005 11/11/2026	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. Area cantiere tratto 1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,75	15,75
47 / 47 PIE26_PR28 0.R005.000S IC.000 11/11/2026	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese Delimitazione area apprestamenti minuti entro area di cantiere Delimitazione area di cantiere lungo il tratto 3	2,00	150,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	3,70	1´110,00
48 / 48 PIE26_PR28 0.R005.000S IC.005 11/11/2026	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo Vedi voce n° 47 [m 300.00]	1,00				300,00		
	SOMMANO m					300,00	0,46	138,00
49 / 49 PIE26_PR28 0.R010.000S IC.005	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in							
	A R I P O R T A R E							21´163,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21´163,16
11/11/2026	ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,20 m							
	delimitazioni puntuali e temporanee per aree deposito materiali e interruzioni tratti di pista in fase di realizzazione	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	7,08	424,80
50 / 50 PIE26_PR28 0.I005.005SI C.000 11/11/2026	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna Vedi voce n° 47 [m 300.00] *(par.ug.=1/6)	0,17				51,00		
	SOMMANO cad					51,00	6,02	307,02
51 / 51 PIE26_PR28 0.C040.000S IC.005 11/11/2026	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, compresi trasporto, posa in opera e successiva rimozione. altezza 50 cm, misurati cadauno per giorno Coni segnaletici in corrispondenza dei basamenti della recinzione Vedi voce n° 47 [m 300.00] *(par.ug.=1/4)	0,25			60,00	4´500,00		
	SOMMANO cad					4´500,00	0,24	1´080,00
52 / 52 PIE26_PR28 0.C005.000S IC.010 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm) Cartelli tipo "omnibus" da fissare alla recinzione ad inizio e fine cantiere *(par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	13,43	80,58
53 / 53 PIE26_PR28 0.C005.005S IC.000 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese Segnalazione inizio area di cantiere Segnalazioni lungo tratto interessato dai lavori, divieto di accesso ai non addetti ai lavori, ogni 50 m Segnali di obbligo/direzione/segnalazione/ostacolo, ogni 100 m * (par.ug.=3*4) Segnalazione fine area di cantiere	12,00				5,00 6,00 12,00 5,00		
	SOMMANO cad					28,00	8,15	228,20
54 / 54 PIE26_PR28 0.C025.000S IC.000 11/11/2026	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. posa e nolo fino a 1 mese Vedi voce n° 53 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	6,95	194,60
55 / 55 PIE26_PR28	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e							
	A R I P O R T A R E							23´478,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23´478,36
0.C025.000S IC.005 11/11/2026	bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. solo nolo per ogni mese successivo							
	Vedi voce n° 54 [cad 28.00]	1,00				28,00		
	SOMMANO cad					28,00	0,55	15,40
56 / 56 PIE26_PR28 0.C005.005S IC.005 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo							
	Vedi voce n° 52 [cad 6.00]	1,00				6,00		
	Vedi voce n° 53 [cad 28.00]	1,00				28,00		
	SOMMANO cad					34,00	1,39	47,26
57 / 57 PIE26_PR28 0.S000.000SI C.005 11/11/2026	Sacchetto di zavorra in tela plastificata o gommata rinforzata, in colore arancio, completo di maniglie in cordura e di serigrafia con dicitura personalizzata, per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni), dimensione 60x40 cm. IN FORNITURA Vuoto, con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia							
	Vedi voce n° 53 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	5,72	160,16
58 / 58 PIE26_PR28 0.T025.010SI C.000 11/11/2026	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese delimitazioni provvisorie per eliminazione di interferenze tra aree di lavoro e percorsi pedonali a disposizione di terzi	10,00	2,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	3,62	72,40
59 / 59 PIE26_PR28 0.T025.010SI C.005 11/11/2026	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni mese successivo							
	Vedi voce n° 58 [m 20.00]	1,00				20,00		
	SOMMANO m					20,00	0,88	17,60
60 / 60 PIE26_PR28 0.B010.000S IC.010 11/11/2026	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese delimitazioni provvisorie mobili utilizzabili per protezione aree accumulo materiali, tipologie specifiche di lavorazioni, delimitazione e incanalamento traffico veicolare, ecc.	25,00	2,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	9,73	486,50
61 / 61 PIE26_PR28 0.B010.000S IC.015 11/11/2026	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo							
	Vedi voce n° 60 [m 50.00]	1,00				50,00		
	SOMMANO m					50,00	2,51	125,50
	Tratto 4 (sez. 82 - sez. 166) - Campo Base "2" (Cat 4)							
	A R I P O R T A R E							24´403,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24´403,18
62 / 62 PIE26_RU00 .E000.010.00 0 11/11/2026	Operaio qualificato Ore normali Servizio movieri per regolamentazione delle interferenze con i mezzi agricoli nel corso dei lavori: 4 giorni (frazionabili in effettive tempistiche di intervento)	4,00			4,00	16,00		
	SOMMANO h					16,00	39,10	625,60
63 / 63 PIE26_PR06 0.T010.005.0 25 11/11/2026	Legname in tavole non riquadrate, di qualità standard In abete (Picea abies, Abies alba) tavole uso protezione alberature e apparati radicali					0,25		
	SOMMANO m³					0,25	594,34	148,59
64 / 64 PIE26_RU00 .E000.015.00 0 11/11/2026	Operaio comune Ore normali Vedi voce n° 62 [h 16.00] messa in opera, e rimozione a lavori ultimati, di tavolame a protezione di alberature e relativi apparati radicali a rischio di danneggiamento in prossimità alle aree di cantiere	5,00			4,00	16,00 20,00		
	SOMMANO h					36,00	34,94	1´257,84
65 / 65 PIE26_PR28 0.P105.000SI C.010 11/11/2026	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D. Lgs. n. 36/ 2023, Allegati 1.7 art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese Campo Base "2" Approntamento area di cantiere; ufficio e operai					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	442,22	884,44
66 / 66 PIE26_PR28 0.P105.000SI C.015	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,							
	A R I P O R T A R E							27´319,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27′319,65
11/11/2026	composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D. Lgs. n. 36/ 2023, Allegati 1.7 art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo nolo per i mesi successivi al primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,29	207,29
67 / 67 PIE26_PR28 0.E010.000SI C.005 11/11/2026	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. Interno ufficio di cantiere Area cantiere tratto 4					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,75	31,50
68 / 68 PIE26_PR28 0.P110.010SI C.000 11/11/2026	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese Campo Base "2" Apprestamenti servizi igienici uso cantiere ed esterni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	234,87	234,87
	A R I P O R T A R E							27′793,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27´793,31
69 / 69 PIE26_PR28 0.P110.010SI C.005 11/11/2026	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Vedi voce n° 68 [cad 1.00]	1,00				1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,47	161,47
70 / 70 PIE26_PR28 0.R005.000S IC.000 11/11/2026	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese Delimitazione area apprestamenti di cantiere Delimitazione area di cantiere Tratto 4	4,00 2,00	10,00 150,00			40,00 300,00		
	SOMMANO m					340,00	3,70	1´258,00
71 / 71 PIE26_PR28 0.R005.000S IC.005 11/11/2026	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo nolo per i mesi successivi al primo Vedi voce n° 70 [m 340.00]	1,00				340,00		
	SOMMANO m					340,00	0,46	156,40
72 / 72 PIE26_PR28 0.R010.000S IC.005 11/11/2026	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,20 m delimitazioni puntuali e temporanee per aree deposito materiali e interruzioni tratti di pista in fase di realizzazione	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	7,08	424,80
73 / 73 PIE26_PR28 0.I005.005SI C.000 11/11/2026	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna Vedi voce n° 70 [m 340.00] *(par.ug.=1/10)	0,10				34,00		
	SOMMANO cad					34,00	6,02	204,68
	A R I P O R T A R E							29´998,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29´998,66
74 / 74 PIE26_PR28 0.C040.000S IC.005 11/11/2026	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, compresi trasporto, posa in opera e successiva rimozione. altezza 50 cm, misurati cadauno per giorno Coni segnaletici in corrispondenza dei basamenti della recinzione Vedi voce n° 70 [m 340.00] *(par.ug.=1/12)	0,08			60,00	1´632,00		
	SOMMANO cad					1´632,00	0,24	391,68
75 / 75 PIE26_PR28 0.C005.000S IC.010 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm) Cartello di cantiere da fissare alla recinzione del Campo Base e ad inizio e fine cantiere Cartelli tipo "omnibus" da fissare alla recinzione del Campo Base e ad inizio e fine cantiere *(par.ug.=3*2)	6,00				3,00 6,00		
	SOMMANO cad					9,00	13,43	120,87
76 / 76 PIE26_PR28 0.C005.005S IC.000 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese Segnalazione inizio area di cantiere Segnalazioni lungo tratto interessato dai lavori, divieto di accesso ai non addetti ai lavori, ogni 50 m Segnali di obbligo/direzione/segnalazione/ostacolo, ogni 100 m *(par.ug.=3*4) Segnalazione fine area di cantiere	12,00				5,00 6,00 12,00 5,00		
	SOMMANO cad					28,00	8,15	228,20
77 / 77 PIE26_PR28 0.C025.000S IC.000 11/11/2026	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. posa e nolo fino a 1 mese Vedi voce n° 76 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	6,95	194,60
78 / 78 PIE26_PR28 0.C025.000S IC.005 11/11/2026	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 77 [cad 28.00]	2,00				56,00		
	SOMMANO cad					56,00	0,55	30,80
79 / 79 PIE26_PR28 0.C005.005S IC.005 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 75 [cad 9.00] Vedi voce n° 76 [cad 28.00]	3,00 2,00				27,00 56,00		
	SOMMANO cad					83,00	1,39	115,37
80 / 80 PIE26_PR28 0.S000.000SI C.005 11/11/2026	Sacchetto di zavorra in tela plastificata o gommata rinforzata, in colore arancio, completo di maniglie in cordura e di serigrafia con dicitura personalizzata, per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni), dimensione 60x40 cm. IN FORNITURA Vuoto, con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia							
	A R I P O R T A R E							31´080,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31´080,18
	Vedi voce n° 76 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	5,72	160,16
81 / 81 PIE26_PR280.T025.010SIC.000 11/11/2026	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese delimitazioni provvisorie per eliminazione di interferenze tra aree di lavoro e percorsi pedonali a disposizione di terzi	10,00	2,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	3,62	72,40
82 / 82 PIE26_PR280.T025.010SIC.005 11/11/2026	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 81 [m 20.00]	2,00				40,00		
	SOMMANO m					40,00	0,88	35,20
83 / 83 PIE26_PR280.B010.000SIC.010 11/11/2026	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese delimitazioni provvisorie mobili utilizzabili per protezione aree accumulo materiali, tipologie specifiche di lavorazioni, delimitazione e incanalamento traffico veicolare, ecc.	25,00	2,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	9,73	486,50
84 / 84 PIE26_PR280.B010.000SIC.015 11/11/2026	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 83 [m 50.00]	2,00				100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,51	251,00
	Tratto 5 (sez. 166 - sez. 184/Via P. Umberto) - Campo Base "3" (Cat 5)							
85 / 85 PIE26_RU00.E000.010.000 11/11/2026	Operaio qualificato Ore normali Servizio movieri per regolamentazione delle interferenze con i mezzi agricoli nel corso dei lavori: 4 giorni (frazionabili in effettive tempistiche di intervento)	4,00			4,00	16,00		
	SOMMANO h					16,00	39,10	625,60
86 / 86 PIE26_RU00.E000.015.000 11/11/2026	Operaio comune Ore normali Vedi voce n° 85 [h 16.00]					16,00		
	SOMMANO h					16,00	34,94	559,04
87 / 87 PIE26_PR280.P105.000SIC.010 11/11/2026	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato							
	A R I P O R T A R E							33´270,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33´270,08
	con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D. Lgs. n. 36/ 2023, Allegati 1.7 art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese Campo Base "3" Approntamento area di cantiere; ufficio e operai					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	442,22	884,44
88 / 88 PIE26_PR280.P105.000SIC.015 11/11/2026	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D. Lgs. n. 36/ 2023, Allegati 1.7 art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. Costo per ogni mese o frazione di mese							
	A R I P O R T A R E							34´154,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							34´154,52
	successivo al primo Campo Base "3" nolo per i mesi successivi al primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,29	207,29
89 / 89 PIE26_PR280.E010.000SIC.005 11/11/2026	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. Interno ufficio di cantiere Area cantiere					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,75	31,50
90 / 90 PIE26_PR280.P110.010SIC.000 11/11/2026	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese Campo Base "3" Apprestamenti servizi igienici uso cantiere ed esterni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	234,87	234,87
91 / 91 PIE26_PR280.P110.010SIC.005 11/11/2026	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Vedi voce n° 90 [cad 1.00]	1,00				1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,47	161,47
92 / 92 PIE26_PR280.R005.000SIC.000 11/11/2026	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese Delimitazione area apprestamenti di cantiere Delimitazione area di cantiere	4,00 2,00	10,00 150,00			40,00 300,00		
	SOMMANO m					340,00	3,70	1´258,00
	A RIPORTARE							36´047,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							36´047,65
93 / 93 PIE26_PR28 0.R005.000S IC.005 11/11/2026	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo nolo per i mesi successivi al primo Vedi voce n° 92 [m 340.00]	1,00				340,00		
	SOMMANO m					340,00	0,46	156,40
94 / 94 PIE26_PR28 0.R010.000S IC.005 11/11/2026	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,20 m delimitazioni puntuali e temporanee per aree deposito materiali e interruzioni tratti di pista in fase di realizzazione	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	7,08	424,80
95 / 95 PIE26_PR28 0.I005.005SI C.000 11/11/2026	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna Vedi voce n° 92 [m 340.00] *(par.ug.=1/10)	0,10				34,00		
	SOMMANO cad					34,00	6,02	204,68
96 / 96 PIE26_PR28 0.C040.000S IC.005 11/11/2026	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, compresi trasporto, posa in opera e successiva rimozione. altezza 50 cm, misurati cadauno per giorno Coni segnaletici in corrispondenza dei basamenti della recinzione Vedi voce n° 92 [m 340.00] *(par.ug.=1/12)	0,08			60,00	1´632,00		
	SOMMANO cad					1´632,00	0,24	391,68
97 / 97 PIE26_PR28 0.C005.000S IC.010 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm) Cartello di cantiere da fissare alla recinzione del Campo Base e ad inizio e fine cantiere Cartelli tipo "omnibus" da fissare alla recinzione del Campo Base e ad inizio e fine cantiere *(par.ug.=3*2)	6,00				3,00 6,00		
	SOMMANO cad					9,00	13,43	120,87
98 / 98 PIE26_PR28 0.C005.005S IC.000 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese Segnalazione inizio area di cantiere Segnalazioni lungo tratto interessato dai lavori, divieto di accesso ai non addetti ai lavori, ogni 50 m					5,00 6,00		
	A RIPORTARE					11,00		37´346,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,00		37′346,08
	Segnali di obbligo/direzione/segnalazione/ostacolo, ogni 100 m * (par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	Segnalazione fine area di cantiere					5,00		
	SOMMANO cad					28,00	8,15	228,20
99 / 99 PIE26_PR28 0.C025.000S IC.000 11/11/2026	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. posa e nolo fino a 1 mese Vedi voce n° 98 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	6,95	194,60
100 / 100 PIE26_PR28 0.C025.000S IC.005 11/11/2026	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 99 [cad 28.00]	2,00				56,00		
	SOMMANO cad					56,00	0,55	30,80
101 / 101 PIE26_PR28 0.C005.005S IC.005 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 97 [cad 9.00] Vedi voce n° 98 [cad 28.00]	3,00 2,00				27,00 56,00		
	SOMMANO cad					83,00	1,39	115,37
102 / 102 PIE26_PR28 0.S000.000SI C.005 11/11/2026	Sacchetto di zavorra in tela plastificata o gommata rinforzata, in colore arancio, completo di maniglie in cordura e di serigrafia con dicitura personalizzata, per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni), dimensione 60x40 cm. IN FORNITURA Vuoto, con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia Vedi voce n° 98 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	5,72	160,16
103 / 103 PIE26_PR28 0.T025.010SI C.000 11/11/2026	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese delimitazioni provvisorie per eliminazione di interferenze tra aree di lavoro e percorsi pedonali a disposizione di terzi	10,00	2,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	3,62	72,40
104 / 104 PIE26_PR28 0.T025.010SI C.005 11/11/2026	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 103 [m 20.00]	2,00				40,00		
	SOMMANO m					40,00	0,88	35,20
105 / 105 PIE26_PR28 0.B010.000S IC.010 11/11/2026	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese delimitazioni provvisorie mobili utilizzabili per protezione aree accumulo materiali, tipologie specifiche di lavorazioni, delimitazione e incanalamento traffico veicolare, ecc.	25,00	2,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		38′182,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		38´182,81
	SOMMANO m					50,00	9,73	486,50
106 / 106 PIE26_PR280.B010.000SIC.015 11/11/2026	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 105 [m 50.00]	2,00				100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,51	251,00
	Tratto 6 (sez. 184 - sez. 210) - Campo Base "3" (Cat 6)							
107 / 107 PIE26_RU00.E000.010.000 11/11/2026	Operaio qualificato Ore normali Servizio movieri per la regolamentazione del traffico veicolare e durante posa recinzioni, esecuzione bitumature e segnaletica orizzontale - giorni frazionabili in effettive tempistiche di intervento	4,00			4,00	16,00		
	SOMMANO h					16,00	39,10	625,60
108 / 108 PIE26_PR060.T010.005.025 11/11/2026	Legname in tavole non riquadrate, di qualità standard In abete (Picea abies, Abies alba) tavole uso protezione alberature e apparati radicali					0,25		
	SOMMANO m³					0,25	594,34	148,59
109 / 109 PIE26_RU00.E000.015.000 11/11/2026	Operaio comune Ore normali Vedi voce n° 107 [h 16.00] messa in opera, e rimozione a lavori ultimati, di tavolame a protezione di alberature e relativi apparati radicali a rischio di danneggiamento in prossimità alle aree di cantiere	5,00			4,00	16,00 20,00		
	SOMMANO h					36,00	34,94	1´257,84
110 / 110 PIE26_PR280.E010.000SIC.005 11/11/2026	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. Area cantiere tratto 6					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,75	15,75
111 / 111 PIE26_PR280.R005.000SIC.000 11/11/2026	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese Delimitazione area apprestamenti minuti entro area di cantiere Delimitazione area di cantiere lungo il tratto 6	2,00	150,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	3,70	1´110,00
112 / 112 PIE26_PR280.R005.000S	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso							
	A R I P O R T A R E							42´078,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42´078,09
IC.005 11/11/2026	montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo Vedi voce n° 111 [m 300.00]	1,00				300,00		
	SOMMANO m					300,00	0,46	138,00
113 / 113 PIE26_PR28 0.R010.000S IC.005 11/11/2026	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,20 m delimitazioni puntuali e temporanee per aree deposito materiali e interruzioni tratti di pista in fase di realizzazione	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	7,08	424,80
114 / 114 PIE26_PR28 0.I005.005SI C.000 11/11/2026	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna Vedi voce n° 111 [m 300.00] *(par.ug.=1/6)	0,17				51,00		
	SOMMANO cad					51,00	6,02	307,02
115 / 115 PIE26_PR28 0.C040.000S IC.005 11/11/2026	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, compresi trasporto, posa in opera e successiva rimozione. altezza 50 cm, misurati cadauno per giorno Coni segnaletici in corrispondenza dei basamenti della recinzione Vedi voce n° 111 [m 300.00] *(par.ug.=1/4)	0,25			60,00	4´500,00		
	SOMMANO cad					4´500,00	0,24	1´080,00
116 / 116 PIE26_PR28 0.C005.000S IC.010 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm) Cartelli tipo "omnibus" da fissare alla recinzione ad inizio e fine cantiere *(par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	13,43	80,58
117 / 117 PIE26_PR28 0.C005.005S IC.000 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese Segnalazione inizio area di cantiere Segnalazioni lungo tratto interessato dai lavori, divieto di accesso ai non addetti ai lavori, ogni 50 m Segnali di obbligo/direzione/segnalazione/ostacolo, ogni 100 m *(par.ug.=3*4) Segnalazione fine area di cantiere	12,00				5,00 6,00 12,00 5,00		
	SOMMANO cad					28,00	8,15	228,20
	A R I P O R T A R E							44´336,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							44´336,69
118 / 118 PIE26_PR28 0.C025.000S IC.000 11/11/2026	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. posa e nolo fino a 1 mese Vedi voce n° 117 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	6,95	194,60
119 / 119 PIE26_PR28 0.C025.000S IC.005 11/11/2026	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 118 [cad 28.00]	1,00				28,00		
	SOMMANO cad					28,00	0,55	15,40
120 / 120 PIE26_PR28 0.C005.005S IC.005 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 116 [cad 6.00] Vedi voce n° 117 [cad 28.00]	1,00 1,00				6,00 28,00		
	SOMMANO cad					34,00	1,39	47,26
121 / 121 PIE26_PR28 0.S000.000SI C.005 11/11/2026	Sacchetto di zavorra in tela plastificata o gommata rinforzata, in colore arancio, completo di maniglie in cordura e di serigrafia con dicitura personalizzata, per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni), dimensione 60x40 cm. IN FORNITURA Vuoto, con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia Vedi voce n° 117 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	5,72	160,16
122 / 122 PIE26_PR28 0.T025.010SI C.000 11/11/2026	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese delimitazioni provvisorie per eliminazione di interferenze tra aree di lavoro e percorsi pedonali a disposizione di terzi	10,00	2,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	3,62	72,40
123 / 123 PIE26_PR28 0.T025.010SI C.005 11/11/2026	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 122 [m 20.00]	1,00				20,00		
	SOMMANO m					20,00	0,88	17,60
124 / 124 PIE26_PR28 0.B010.000S IC.010 11/11/2026	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese delimitazioni provvisorie mobili utilizzabili per protezione aree accumulo materiali, tipologie specifiche di lavorazioni, delimitazione e incanalamento traffico veicolare, ecc.	25,00	2,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	9,73	486,50
125 / 125 PIE26_PR28 0.B010.000S	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione,							
	A R I P O R T A R E							45´330,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							45´330,61
IC.015 11/11/2026	eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo							
	Vedi voce n° 124 [m 50.00]	1,00				50,00		
	SOMMANO m					50,00	2,51	125,50
	Tratto 7 (sez. 210 - sez. 269) - Campo Base "4" (Cat 7)							
126 / 126 PIE26_RU00 .E000.010.00 0 11/11/2026	Operaio qualificato Ore normali Servizio movieri per regolamentazione delle interferenze con i mezzi agricoli nel corso dei lavori: 4 giorni (frazionabili in effettive tempistiche di intervento)	4,00			4,00	16,00		
	SOMMANO h					16,00	39,10	625,60
127 / 127 PIE26_PR06 0.T010.005.0 25 11/11/2026	Legname in tavole non riquadrate, di qualità standard In abete (Picea abies, Abies alba) tavole uso protezione alberature e apparati radicali					0,15		
	SOMMANO m³					0,15	594,34	89,15
128 / 128 PIE26_RU00 .E000.015.00 0 11/11/2026	Operaio comune Ore normali Vedi voce n° 126 [h 16.00] messa in opera, e rimozione a lavori ultimati, di tavolame a protezione di alberature e relativi apparati radicali a rischio di danneggiamento in prossimità alle aree di cantiere	3,00			4,00	16,00 12,00		
	SOMMANO h					28,00	34,94	978,32
129 / 129 PIE26_PR28 0.P105.000SI C.015 11/11/2026	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D. Lgs. n. 36/ 2023, Allegati 1.7 art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. Costo per ogni mese o frazione di mese							
	A R I P O R T A R E							47´149,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47´149,18
	successivo al primo Campo Base "4" nolo per i mesi successivi al primo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	207,29	621,87
130 / 130 PIE26_PR280.E010.000SIC.005 11/11/2026	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. Interno ufficio di cantiere Area cantiere					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,75	31,50
131 / 131 PIE26_PR280.P110.010SIC.005 11/11/2026	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Campo Base "4" Apprestamenti servizi igienici uso cantiere ed esterni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	161,47	484,41
132 / 132 PIE26_PR280.R005.000SIC.005 11/11/2026	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo nolo per i mesi successivi al primo	1,00	300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	0,46	138,00
133 / 133 PIE26_PR280.R010.000SIC.005 11/11/2026	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,20 m delimitazioni puntuali e temporanee per aree deposito materiali e interruzioni tratti di pista in fase di realizzazione	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	7,08	424,80
	A R I P O R T A R E							48´849,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							48´849,76
134 / 134 PIE26_PR28 0.C005.000S IC.010 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)							
	Cartello di cantiere da fissare alla recinzione del Campo Base e ad inizio e fine cantiere					3,00		
	Cartelli tipo "omnibus" da fissare alla recinzione del Campo Base e ad inizio e fine cantiere *(par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					9,00	13,43	120,87
135 / 135 PIE26_PR28 0.C005.005S IC.000 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese							
	Segnalazione inizio area di cantiere					5,00		
	Segnalazioni lungo tratto interessato dai lavori, divieto di accesso ai non addetti ai lavori, ogni 50 m					6,00		
	Segnali di obbligo/direzione/segnalazione/ostacolo, ogni 100 m * (par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	Segnalazione fine area di cantiere					5,00		
	SOMMANO cad					28,00	8,15	228,20
136 / 136 PIE26_PR28 0.C025.000S IC.000 11/11/2026	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. posa e nolo fino a 1 mese							
	Vedi voce n° 135 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	6,95	194,60
137 / 137 PIE26_PR28 0.C025.000S IC.005 11/11/2026	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. solo nolo per ogni mese successivo							
	Vedi voce n° 136 [cad 28.00]	2,00				56,00		
	SOMMANO cad					56,00	0,55	30,80
138 / 138 PIE26_PR28 0.C005.005S IC.005 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo							
	Vedi voce n° 134 [cad 9.00]	3,00				27,00		
	Vedi voce n° 135 [cad 28.00]	2,00				56,00		
	SOMMANO cad					83,00	1,39	115,37
139 / 139 PIE26_PR28 0.S000.000SI C.005 11/11/2026	Sacchetto di zavorra in tela plastificata o gommata rinforzata, in colore arancio, completo di maniglie in cordura e di serigrafia con dicitura personalizzata, per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni), dimensione 60x40 cm. IN FORNITURA							
	Vuoto, con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia							
	Vedi voce n° 135 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	5,72	160,16
140 / 140 PIE26_PR28 0.T025.010SI C.000 11/11/2026	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese							
	delimitazioni provvisorie per eliminazione di interferenze tra aree di lavoro e percorsi pedonali a disposizione di terzi	10,00	2,00			20,00		
	A RIPORTARE					20,00		49´699,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		49´699,76
	SOMMANO m					20,00	3,62	72,40
141 / 141 PIE26_PR28 0.T025.010SI C.005 11/11/2026	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 140 [m 20.00]	2,00				40,00		
	SOMMANO m					40,00	0,88	35,20
142 / 142 PIE26_PR28 0.B010.000S IC.010 11/11/2026	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese delimitazioni provvisorie mobili utilizzabili per protezione aree accumulo materiali, tipologie specifiche di lavorazioni, delimitazione e incanalamento traffico veicolare, ecc.	25,00	2,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	9,73	486,50
143 / 143 PIE26_PR28 0.B010.000S IC.015 11/11/2026	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo Vedi voce n° 142 [m 50.00]	2,00				100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,51	251,00
	Tratto 8 (sez. 269 - sez. 339/Via Molino) - Campo Base "5" (Cat 8)							
144 / 144 PIE26_RU00 .E000.010.00 0 11/11/2026	Operaio qualificato Ore normali Servizio movieri per regolamentazione delle interferenze con i mezzi agricoli nel corso dei lavori: 4 giorni (frazionabili in effettive tempistiche di intervento)	4,00			4,00	16,00		
	SOMMANO h					16,00	39,10	625,60
145 / 145 PIE26_PR06 0.T010.005.0 25 11/11/2026	Legname in tavole non riquadrate, di qualità standard In abete (Picea abies, Abies alba) tavole uso protezione alberature e apparati radicali					0,25		
	SOMMANO m³					0,25	594,34	148,59
146 / 146 PIE26_RU00 .E000.015.00 0 11/11/2026	Operaio comune Ore normali Vedi voce n° 144 [h 16.00] messa in opera, e rimozione a lavori ultimati, di tavolame a protezione di alberature e relativi apparati radicali a rischio di danneggiamento in prossimità alle aree di cantiere	5,00			4,00	16,00 20,00		
	SOMMANO h					36,00	34,94	1´257,84
147 / 147 PIE26_PR28 0.P105.000SI C.015 11/11/2026	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore							
	A R I P O R T A R E							52´576,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52´576,89
	mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D. Lgs. n. 36/ 2023, Allegati 1.7 art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Campo Base "5" nolo per i mesi successivi al primo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	207,29	621,87
148 / 148 PIE26_PR28 0.E010.000SI C.005 11/11/2026	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. Interno ufficio di cantiere Area cantiere					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,75	31,50
149 / 149 PIE26_PR28 0.P110.010SI C.005 11/11/2026	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Campo Base "4" Apprestamenti servizi igienici uso cantiere ed esterni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	161,47	484,41
150 / 150	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di							
	A R I P O R T A R E							53´714,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53´714,67
PIE26_PR28 0.R005.000S IC.005 11/11/2026	rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo							
	nolo per i mesi successivi al primo	3,00	300,00			900,00		
	SOMMANO m					900,00	0,46	414,00
151 / 151 PIE26_PR28 0.R010.000S IC.005 11/11/2026	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,20 m							
	delimitazioni puntuali e temporanee per aree deposito materiali e interruzioni tratti di pista in fase di realizzazione	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	7,08	424,80
152 / 152 PIE26_PR28 0.C025.000S IC.005 11/11/2026	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. solo nolo per ogni mese successivo							
	solo nolo per segnaletica					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	0,55	15,40
153 / 153 PIE26_PR28 0.C005.005S IC.005 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo							
	solo nolo segnaletica					9,00		
	solo nolo segnaletica					28,00		
	SOMMANO cad					37,00	1,39	51,43
154 / 154 PIE26_PR28 0.T025.010SI C.005 11/11/2026	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni mese successivo							
	solo nolo	3,00			20,00	60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,88	52,80
155 / 155 PIE26_PR28 0.B010.000S IC.015 11/11/2026	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo							
	solo nolo	3,00			50,00	150,00		
	SOMMANO m					150,00	2,51	376,50
	Tratto 9 (Via Molino da sez. 339 - a sez. 361) - Campo Base "6" (Cat 9)							
	A R I P O R T A R E							55´049,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55´049,60
156 / 156 PIE26_RU00 .E000.010.00 0 11/11/2026	Operaio qualificato Ore normali Servizio movieri per regolamentazione delle interferenze con i mezzi agricoli nel corso dei lavori: 4 giorni (frazionabili in effettive tempistiche di intervento)	4,00			4,00	16,00		
	SOMMANO h					16,00	39,10	625,60
157 / 157 PIE26_RU00 .E000.015.00 0 11/11/2026	Operaio comune Ore normali Vedi voce n° 156 [h 16.00]	2,00				32,00		
	SOMMANO h					32,00	34,94	1´118,08
158 / 158 PIE26_PR28 0.P105.000SI C.015 11/11/2026	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D. Lgs. n. 36/ 2023, Allegati 1.7 art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Campo Base "6" nolo per i mesi successivi al primo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	207,29	414,58
159 / 159 PIE26_PR28 0.E010.000SI C.005 11/11/2026	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. Interno ufficio di cantiere Area cantiere					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,75	31,50
	A R I P O R T A R E							57´239,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							57′239,36
160 / 160 PIE26_PR28 0.P110.010SI C.005 11/11/2026	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Campo Base "6" Apprestamenti servizi igienici uso cantiere ed esterni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	161,47	322,94
161 / 161 PIE26_PR28 0.R005.000S IC.005 11/11/2026	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo nolo per i mesi successivi al primo	2,00	300,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	0,46	276,00
162 / 162 PIE26_PR28 0.R010.000S IC.005 11/11/2026	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,20 m delimitazioni puntuali e temporanee per aree deposito materiali e interruzioni tratti di pista in fase di realizzazione	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	7,08	424,80
163 / 163 PIE26_PR28 0.C025.000S IC.005 11/11/2026	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. solo nolo per ogni mese successivo solo nolo per segnaletica					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	0,55	15,40
164 / 164 PIE26_PR28 0.C005.005S IC.005 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo solo nolo segnaletica solo nolo segnaletica					9,00 28,00		
	SOMMANO cad					37,00	1,39	51,43
165 / 165	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone							
	A R I P O R T A R E							58′329,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							58´329,93
PIE26_PR280.T025.010SIC.005 11/11/2026	di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni mese successivo solo nolo	3,00			20,00	60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,88	52,80
166 / 166 PIE26_PR280.B010.000SIC.015 11/11/2026	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo solo nolo	2,00			50,00	100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,51	251,00
	Tratto 10 (Via Molino da sez. 361 a sez. 397 Int. con Via Conti di Biandrate) - Campo Base "6" (Cat 10)							
167 / 167 PIE26_RU00.E000.010.000 11/11/2026	Operaio qualificato Ore normali Servizio movieri per regolamentazione delle interferenze con i mezzi agricoli nel corso dei lavori: 4 giorni (frazionabili in effettive tempistiche di intervento)	4,00			4,00	16,00		
	SOMMANO h					16,00	39,10	625,60
168 / 168 PIE26_RU00.E000.015.000 11/11/2026	Operaio comune Ore normali Vedi voce n° 167 [h 16.00]	2,00				32,00		
	SOMMANO h					32,00	34,94	1´118,08
169 / 169 PIE26_PR280.E010.000SIC.005 11/11/2026	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. Area cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,75	15,75
170 / 170 PIE26_PR280.R005.000SIC.005 11/11/2026	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo nolo per i mesi successivi al primo	1,00	300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	0,46	138,00
171 / 171 PIE26_PR280.R010.000SIC.005 11/11/2026	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo							
	A R I P O R T A R E							60´531,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60´531,16
	smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,20 m delimitazioni puntuali e temporanee per aree deposito materiali e interruzioni tratti di pista in fase di realizzazione	3,00	10,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	7,08	212,40
172 / 172 PIE26_PR280.C025.000SIC.005 11/11/2026	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. solo nolo per ogni mese successivo solo nolo per segnaletica					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	0,55	15,40
173 / 173 PIE26_PR280.C005.005SIC.005 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo solo nolo segnaletica solo nolo segnaletica					9,00 28,00		
	SOMMANO cad					37,00	1,39	51,43
174 / 174 PIE26_PR280.T025.010SIC.005 11/11/2026	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni mese successivo solo nolo	3,00			20,00	60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,88	52,80
175 / 175 PIE26_PR280.B010.000SIC.015 11/11/2026	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo solo nolo	2,00			20,00	40,00		
	SOMMANO m					40,00	2,51	100,40
	Tratto 11 (Via Molino da sez. 397 a sez. 407 Int. con Via Dante Alighieri) - Campo Base "7" (Cat 11)							
176 / 176 PIE26_RU00.E000.010.000 11/11/2026	Operaio qualificato Ore normali Servizio movieri per regolamentazione delle interferenze con i mezzi agricoli nel corso dei lavori: 4 giorni (frazionabili in effettive tempistiche di intervento)	4,00			4,00	16,00		
	SOMMANO h					16,00	39,10	625,60
177 / 177 PIE26_RU00.E000.015.000 11/11/2026	Operaio comune Ore normali Vedi voce n° 176 [h 16.00]	2,00				32,00		
	SOMMANO h					32,00	34,94	1´118,08
178 / 178 PIE26_PR280.P105.000SIC.015 11/11/2026	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni							
	A R I P O R T A R E							62´707,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62´707,27
	interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D. Lgs. n. 36/ 2023, Allegati 1.7 art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Campo Base "7" nolo per i mesi successivi al primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,29	207,29
179 / 179 PIE26_PR28 0.E010.000SI C.005 11/11/2026	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. Interno ufficio di cantiere Area cantiere					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,75	31,50
180 / 180 PIE26_PR28 0.P110.010SI C.005 11/11/2026	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Campo Base "7"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,47	161,47
	A R I P O R T A R E							63´107,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							63´107,53
181 / 181 PIE26_PR280.R005.000SIC.005 11/11/2026	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo							
	nolo per i mesi successivi al primo	1,00	200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	0,46	92,00
182 / 182 PIE26_PR280.R010.000SIC.005 11/11/2026	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,20 m							
	delimitazioni puntuali e temporanee per aree deposito materiali e interruzioni tratti di pista in fase di realizzazione	3,00	10,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	7,08	212,40
183 / 183 PIE26_PR280.C025.000SIC.005 11/11/2026	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. solo nolo per ogni mese successivo							
	solo nolo per segnaletica					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	0,55	15,40
184 / 184 PIE26_PR280.C005.005SIC.005 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo							
	solo nolo segnaletica					9,00		
	solo nolo segnaletica					28,00		
	SOMMANO cad					37,00	1,39	51,43
185 / 185 PIE26_PR280.T025.010SIC.005 11/11/2026	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni mese successivo							
	solo nolo	3,00			20,00	60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,88	52,80
186 / 186 PIE26_PR280.B010.000SIC.015 11/11/2026	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo							
	solo nolo	2,00			20,00	40,00		
	SOMMANO m					40,00	2,51	100,40
	Tratto 12 (Località Prato delle Gere da sez. 409 a sez. 439) - Campo Base "8" (Cat 12)							
	A R I P O R T A R E							63´631,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							63´631,96
187 / 187 PIE26_RU00 .E000.010.00 0 11/11/2026	Operaio qualificato Ore normali Servizio movieri per regolamentazione delle interferenze con i mezzi agricoli nel corso dei lavori: 4 giorni (frazionabili in effettive tempistiche di intervento)	4,00			4,00	16,00		
	SOMMANO h					16,00	39,10	625,60
188 / 188 PIE26_RU00 .E000.015.00 0 11/11/2026	Operaio comune Ore normali Vedi voce n° 187 [h 16.00]	2,00				32,00		
	SOMMANO h					32,00	34,94	1´118,08
189 / 189 PIE26_PR28 0.P105.000SI C.015 11/11/2026	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D. Lgs. n. 36/ 2023, Allegati 1.7 art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Campo Base "8" nolo per i mesi successivi al primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	207,29	207,29
190 / 190 PIE26_PR28 0.E010.000SI C.005 11/11/2026	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. Interno ufficio di cantiere Area cantiere					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,75	31,50
	A R I P O R T A R E							65´614,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							65´614,43
191 / 191 PIE26_PR28 0.P110.010SI C.005 11/11/2026	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Campo Base "8"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,47	161,47
192 / 192 PIE26_PR28 0.R005.000S IC.005 11/11/2026	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo nolo per i mesi successivi al primo	1,00	200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	0,46	92,00
193 / 193 PIE26_PR28 0.R010.000S IC.005 11/11/2026	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,20 m delimitazioni puntuali e temporanee per aree deposito materiali e interruzioni tratti di pista in fase di realizzazione	3,00	10,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	7,08	212,40
194 / 194 PIE26_PR28 0.C025.000S IC.005 11/11/2026	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. solo nolo per ogni mese successivo solo nolo per segnaletica					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	0,55	15,40
195 / 195 PIE26_PR28 0.C005.005S IC.005 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo solo nolo segnaletica solo nolo segnaletica					9,00 28,00		
	SOMMANO cad					37,00	1,39	51,43
196 / 196	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone							
	A RIPORTARE							66´147,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66´147,13
PIE26_PR280.T025.010SIC.005 11/11/2026	di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni mese successivo solo nolo	1,00			20,00	20,00		
	SOMMANO m					20,00	0,88	17,60
197 / 197 PIE26_PR280.B010.000SIC.015 11/11/2026	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo solo nolo	1,00			20,00	20,00		
	SOMMANO m					20,00	2,51	50,20
	Tratto 13 (Via Roma/Via Flli Iacchia da sez. 439 a sez. 496) - Campo Base "8" (Cat 13)							
198 / 198 PIE26_RU00.E000.010.000 11/11/2026	Operaio qualificato Ore normali Servizio movieri per regolamentazione delle interferenze con i mezzi agricoli nel corso dei lavori: 4 giorni (frazionabili in effettive tempistiche di intervento)	4,00			4,00	16,00		
	SOMMANO h					16,00	39,10	625,60
199 / 199 PIE26_RU00.E000.015.000 11/11/2026	Operaio comune Ore normali Vedi voce n° 198 [h 16.00]	2,00				32,00		
	SOMMANO h					32,00	34,94	1´118,08
200 / 200 PIE26_PR280.E010.000SIC.005 11/11/2026	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. Area cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,75	15,75
201 / 201 PIE26_PR280.R005.000SIC.005 11/11/2026	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo nolo per i mesi successivi al primo	1,00	300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	0,46	138,00
202 / 202 PIE26_PR280.R010.000SIC.005 11/11/2026	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo							
	A R I P O R T A R E							68´112,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68´112,36
	smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,20 m delimitazioni puntuali e temporanee per aree deposito materiali e interruzioni tratti di pista in fase di realizzazione	3,00	10,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	7,08	212,40
203 / 203 PIE26_PR28 0.C025.000S IC.005 11/11/2026	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro verniciato e pellicola rifrangente rossa e bianca o catadiotri applicati alle estremità con scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo 80 cm. solo nolo per ogni mese successivo solo nolo per segnaletica					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	0,55	15,40
204 / 204 PIE26_PR28 0.C005.005S IC.005 11/11/2026	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo solo nolo segnaletica solo nolo segnaletica					9,00 28,00		
	SOMMANO cad					37,00	1,39	51,43
205 / 205 PIE26_PR28 0.T025.010SI C.005 11/11/2026	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per ogni mese successivo solo nolo	1,00			20,00	20,00		
	SOMMANO m					20,00	0,88	17,60
206 / 206 PIE26_PR28 0.B010.000S IC.015 11/11/2026	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo solo nolo	1,00			20,00	20,00		
	SOMMANO m					20,00	2,51	50,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							68´459,39
	T O T A L E euro							68´459,39

	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Comune di Borgomanero	50´544,86
002	Comune di Briga Novarese	17´914,53
003	Oneri per la sicurezza	0,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	68´459,39
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Tratto 1 (sez. 1/Via Maioni - sez. 30/Via Risorgimento) - Campo Base "1"	10´360,79
002	Tratto 2 (sez. 30 - sez. 41) - Campo Base "1"	8´353,98
003	Tratto 3 (sez. 41 - sez. 82/Via Prazzole) - Campo Base "1"	5´688,41
004	Tratto 4 (sez. 82 - sez. 166) - Campo Base "2"	7´682,26
005	Tratto 5 (sez. 166 - sez. 184/Via P. Umberto) - Campo Base "3"	6´834,87
006	Tratto 6 (sez. 184 - sez. 210) - Campo Base "3"	6´535,80
007	Tratto 7 (sez. 210 - sez. 269) - Campo Base "4"	5´088,75
008	Tratto 8 (sez. 269 - sez. 339/Via Molino) - Campo Base "5"	4´504,74
009	Tratto 9 (Via Molino da sez. 339 - a sez. 361) - Campo Base "6"	3´584,13
010	Tratto 10 (Via Molino da sez. 361 a sez. 397 Int. con Via Conti di Biandrate) - Campo Base "6"	2´329,86
011	Tratto 11 (Via Molino da sez. 397 a sez. 407 Int. con Via Dante Alighieri) - Campo Base "7"	2´668,37
012	Tratto 12 (Località Prato delle Gere da sez. 409 a sez. 439) - Campo Base "8"	2´582,97
013	Tratto 13 (Via Roma/Via Flli Iacchia da sez. 439 a sez. 496) - Campo Base "8"	2´244,46
	Totale CATEGORIE euro	68´459,39

Borgomanero (NO), 11/11/2026

Il Tecnico
Demichelis Ing. Paolo

	A R I P O R T A R E